

## 最終処分場の維持管理計画

安定型最終処分場（標津郡標津町字標津455-5）

施設 の 維持 管理 方法	産業廃棄物の受入方法	<p>1 排出業者の情報（受入物の種類、性状、必要に応じてデータ）を確認し、委託契約を行う。</p> <p>2 計量時に対象廃棄物以外の混入・付着がないマニフェスト伝票との確認を行う。</p> <p>3 契約と違うものが入っている場合は受入を拒否する。</p> <p>4 本施設において展開検査により内容を確認する。</p> <p>5 受入不可物の付着、混入があれば受入を拒否する。</p>												
	施設操業時の維持管理方法	<p>1 粉塵、飛散、悪臭、害虫対策のため適切な散水、覆土を施す。</p> <p>2 浸透水、地下水の水質を監視する。</p> <p>3 施設の日常および定期的な点検・検査を実施する。</p> <p>4 必要事項を記録・保管し、閲覧に共する。</p> <p>5 大雨、地震時には緊急点検を行う。</p> <p>6 火災時に備え管理事務所に消火器を設置する。</p> <p>7 災害防止に関しては災害防止計画書のとおり行う。</p>												
	埋立終了後の施設の維持管理方法	<p>埋立処分が終了した埋立地は転圧締固を行った厚さ50cmの土砂により開口部を閉鎖する。また閉鎖した埋立地は緑地とすることにより、最終覆土の流出防止を図る。また、廃止基準に係る項目の点検、検査を行う。</p>												
	施設設備・点検の頻度	<p>1 土壌境天端・法面（変形、沈下、ひび割れ、くずれ、孕み）：1回/日</p> <p>2 展開検査場（スペースの確保）：1回/日</p> <p>3 埋立使用区画（飛散・流出、臭気、害虫発生）：1回/日</p> <p>4 浸透水採取設備（変形、沈下、破損）：1回/日</p> <p>5 管理・搬入道路（変形、沈下、わだち）：1回/日</p> <p>6 地下水取水設備（変形、沈下、破損）：1回/日</p> <p>7 立札・囲い（変形、沈下、破損）：1回/日</p> <p>8 埋立済み区画（変形、沈下、覆土状況）：1回/日</p>												
維持管理に関する記録及び 閲覧方法		<p>埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理にあたって行った点検、検査その他の措置の記録を作成し、施設廃止までの間保存する。</p>												
水 質 検 査 等 の 実 施 の 関 する 事 項	地下水等検査項目の監視	<p>埋立地の上流側、下流側に設けた22箇所の地下水モニタリング井戸において水質検査を行う。分析項目は下記の地下水環境基準項目とし、検査結果は水質検査記録簿に記録し、保管する。</p> <p>下流側で地下水に異常が認められた場合（基準超過または水質悪化が著しい場合など）は、既存処分場の影響か計画処分場の影響かを判別するため、既存処分場との境界に新設する井戸で水質検査を行う。なお、地下水の水質検査の結果が、基準に不適合となった場合は、知事（根室振興局環境生活課）及び北海道へ連絡する。</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>地下水等検査項目</th> <th>電気伝導率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埋立開始前</td> <td>開始前に1回</td> <td>開始前に1回</td> </tr> <tr> <td>埋立期間中</td> <td>1回/年以上</td> <td>1回/月</td> </tr> <tr> <td>埋立終了後</td> <td>1回/年以上</td> <td>1回/月</td> </tr> </tbody> </table>		地下水等検査項目	電気伝導率	埋立開始前	開始前に1回	開始前に1回	埋立期間中	1回/年以上	1回/月	埋立終了後	1回/年以上	1回/月
		地下水等検査項目	電気伝導率											
埋立開始前	開始前に1回	開始前に1回												
埋立期間中	1回/年以上	1回/月												
埋立終了後	1回/年以上	1回/月												
浸透水の水質確認	<p>浸透水採取設備により採取された浸透水について、地下水等検査項目（上記分析項目）を1年に1回、BOD又はCODを1月に1回（埋立終了後は3月に1回）水質検査を行い記録し、保管する。</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>地下水等検査項目</th> <th>BOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>埋立開始前</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>埋立期間中</td> <td>1回/年以上</td> <td>1回/月以上</td> </tr> <tr> <td>埋立終了後</td> <td>1回/年以上</td> <td>1回/3月以上</td> </tr> </tbody> </table>		地下水等検査項目	BOD	埋立開始前	-	-	埋立期間中	1回/年以上	1回/月以上	埋立終了後	1回/年以上	1回/3月以上	
	地下水等検査項目	BOD												
埋立開始前	-	-												
埋立期間中	1回/年以上	1回/月以上												
埋立終了後	1回/年以上	1回/3月以上												